

ЦЕНОВНИК РАДОВА
НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ
ПУТЕВА

Житиште, 04.12.2015.год

**ЦЕНОВНИК РАДОВА
НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА**

Без ПДВ-а

Шифра Поз.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед Мере	Јединична цена
1	ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ ПУТЕВА		
1.1.	Редовни преглед путева и објеката	km	76,16
2.	ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА		
2.1.	Ручно кресање денивелисане банке Цена обухвата: кресање банке у слоју d=10 cm са планирањем и разастирањем материјала низ косину насипа.	m2	90,22
2.2.	Машинско кресање денивелисане банке Цена обухвата: кресање банке у слоју до 10 cm грејдером 90% и ручним дотеривањем 10% са разастирањем материјала низ косину насипа	m2	21,96
2.3.	Ручно растирање шљунка или каменог агрегата на банкама у слоју од d=10 cm са ваљањем. Цена обухвата: набавку шљунка природне мешавине Или дробљеног каменог агрегата, са превозом на 30 km. Ручно разастирање материјала и ваљање вибровалком .		
2.3.1.	Шљунак природне мешавине	m2	206,91
2.3.2.	Дробљени камени агрегат	m2	231,61
2.4.	Машинско разастирање шљунка или каменог агрегата на банкама у слоју од d=10 cm са ваљањем. Цена обухвата набавку шљунка природне маешавине или дробљеног каменог агрегата са превозом на 30 km, разастирање шљунка грејдером 90% уз ручну поправку 10% и ваљање вибровалком.		
2.4.1.	Шљунак природне мешавине	m2	137,84
2.4.2.	Дробљени камени агрегат	m2	162,84

2.5.	Кошење траве		
2.5.1.	Са банкина самоходном моторном косачицом	m2	3,3
2.5.2.	На слободним површинама косачицом прикљученом на трактор.	m2	2,30
2.5.3.	Ручно на површинама око смероказа, колобрана одбојних ограда и на чистом простору где приступ машине није могућ.	m2	5,36
2.6.	Сечење густог шибља преко 50 ком/m2		
2.6.1.	Ручно са слагањем на страну	m2	45,45
2.6.2.	Машински са слагањем на страну	m2	19,65
2.6.3.	Машински са утоваром и превозом на 1 km	m2	24,15
2.7.	Ручно сечење дрвећа Цена обухвата: сечење стабла изнад корена, кресањем грана, резање стабла и дебљих грана на погодну дужину и остављање на страну.		
2.7.1.	Машинско сечење дрвећа са вађењем пањева ровокопачем. Цена обухвата: рад радника са моторном тестером на сечењу стабала са кресањем грана и вађење пањева ровокопачем саостављањем на страну		
2.8.	Кресање грана дрвореда које сметају саобраћају и другим објектима са слагањем на страну		
2.8.1.	Ручно чишћење наноса са коловоза са одвозом материјала колицима на 20m.	m3	1.299,1
2.8.2.	Ручно чишћење наноса са коловоза са ручним утоваром и одвозом материјала на депонију		
2.8.3.	Са превозом на 1km	m3	1.417,15
2.8.4.	Са превозом на 2km	m3	1.445,34
2.8.5.	Са превозом на 3km	m3	1.470,57
2.8.6.	Са превозом на 5km	m3	1.513,93
2.8.7.	Са превозом на 10km	m3	1.593,65
2.9.	Машинско чишћење наноса са коловоза. Цена обухвата: машинско прикупљање наноса са одбацивањем на страну или утовром и превозом материјала на депонију		
2.9.1.	Саодбацивањем материјала на страну	m3	194,96
2.9.2.	Са превозом материјала на 1km	m3	310,10
2.9.3.	Са превозом материјала на 2km	m3	338,30
2.9.4.	Са превозом материјала на 3km	m3	363,54
2.9.5.	Са превозом материјала на 10km	m3	486,60
2.10	Машинско планирање косина усека и насипа цена обухвата: фино планирање косина грејдером 90% са ручним дотеривањем 10%	m2	33,33

2.10.1	Хумузирање и затрављување косина усека и насипа У слоју од d=20cm Цена обухвата: Машински ископ и утовар хумуса са превозом на 5km, разастирање хумуса ручно или машински, набавку семена траве и ручно засејавање.		
2.10.2	Са ручним разастирањем	m2	217,45
2.10.3	Са разастирањем грејдером 90% и ручно 10%	m2	110,93
2.11	Калдрмисање приступних путева ломљеним каменом d=30cm на слоју шљунка. d=15cm Цена обухвата: набавку ломљеног камена и шљунка са превозом на 30km и рад радника на уграђивању.	m2	1.620,34

3 РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ТУЧАНИХ И ШЉУНЧАНИХ КОЛОВОЗА

3.1	Ручно крпљење ударних рупа природним шљунком. Цена обухвата: набавку природног шљунка са пре- возом на 30km, исецање ивица рупе, раскопавање застора, чишћење и попуњавање рупе и ваљање вибро- ваљком.		
3.1.1	Са ваљањем	m3	2.294,55
3.1.2	Без ваљања	m3	2.258,06
3.2	Ручно крпљење ударних рупа каменом дробином 0-30mm. Цена обухвата: набавку камене дробине 0-30mm са превозом на 30,km, исецање ивица рупе, раскопа- вање застора, чишћење и попуњавање рупа и ваљање вибровваљком.		
3.2.1	Са ваљањем	m3	2.544,55
3.2.2	Без ваљања	m3	2.502,06
3.3	Обнова тучаничког застора Цена обухвата: набавку дробљеног каменог агрегата 0-60mm, риљање старог застора, разастирање и планирање дробљеног каменог агрегата грејдером и сабијање ваљком уз потребно квашење. Превоз дро- бљеног агрегата од произвођача до места уграђивања посебно обрачунати.	m3	1.046,65

4.1.	Намештање изваљеног колобрана, километарског и полукилометарског стуба саобраћајног знака. Цена обухвата превоз радника од пункта до места рада, откоп земље око стуба, обрада постојеће стопе, намештање стуба у нормалан положај, затрпавање и набијање земље око стуба и распланирање вишка земље.	kom	576,72
4.2.	Намештање изваљеног смероказа Цена обухвата: превоз радника од пункта до места рада, откоп земље око смероказа, намештање смероказа у нормалан положај, затрпавање и набијање земље око смероказа и распланирање вишка земље.	kom	173,02
4.3.	Исправљање искривљеног колобрана и стуба саобраћајног знака. Цена обухвата: превоз радника од пункта до места рада, постављање стуба у нормалан положај и учвршћивање стуба набијањем земље око истог.	kom	288,35
4.4.	Исправљање искривљеног смероказа. цена обухвата превоз радника од пункта до места рада, постављање смероказа у нормалан положај и учвршћивање смероказа набијањем земље око истог	kom	86,51
4.5.	Причвршћивање олабављеног знака на стуб Цена обухвата: превоз радника од пункта до места рада и причвршћивање знака за стуб утезањем шелни	kom	92,27
4.6.	Демонтажа оштећеног знака са стуба или рама. Цена обухвата: превоз радника од пункта до места рада, демонтажу знака са утоваром у возило и истоваром на депонију.		
4.6.1.	Знак димензија до 120x120x120 cm, 90x120cm и пречника до 90 cm.	kom	146,80
4.6.2.	Знак димензија до 150x200cm	kom	442,75
4.6.3.	Знак димензија до 150x50cm	kom	283,45
4.6.4.	Знак димензија до 200x50cm	kom	424,35
4.7.	Постављање стуба или рама саобраћајног знака са Бетонском стопом од МВ-15. Цена обухвата: превоз стуба или рама и радника од пункта до места рада, ископ рупе за стопу, постављање стуба или рама са израдом стопе од бетона МВ-15., затрпавање остатка рупе са набијањем и планирањем остатка материјала на банкени или одбацавање низ косину насипа. Набавка стуба или рама са превозом од произвођача до пункта није обухваћена ценом.		
4.7.1.	Сту за знаке димензија до 120x120x120cm, 90x120cm и пречника до 90 cm	kom	858,66
4.7.2.	Рам за знак димензије до 150x 200cm	kom	2.735,72

4.7.3.	Рам за знак димензија до 150x50cm	kom	1.722,84
4.7.4.	Рам за знак димензија до 200x50cm на три стуба	kom	2.365,50
4.8.	Вађење стуба или рама саобраћајног знака са бет. стопом.		
4.8.1.	Стуб за знаке димензија до 120x120x120cm 90x120cm и пречника до 90cm	kom	216,24
4.8.2.	Рам за знак димензија до 150x200cm	kom	826,74
4.8.3.	Рам за знак димензија до 150x50cm	kom	439,01
4.8.4.	Рам за знак димензија до200x50cm на три стуба	kom	590,03
4.9.	Монтирање саобраћајног знака. Цена обухвата превоз знака и радника од путника До места рада, постављање и причвршћивање знака На стуб утесањем шелни и засецањем матица да се Не би лако одвртале. Набавка знака са превозом Од произвођача до пункта није обухваћена ценом.		
4.9.1.	Знак димензија до 120x20x120cm,90x120cm, и пречника до 90 cm	kom	206,45
4.9.2.	Знак димензија до 150x200cm	kom	621,08
4.9.3.	Знак димензија до 150x50cm	kom	401,07
4.9.4.	Знак димензије до 200x50cm	kom	601,77
4.10.	Постављање пластичног или металног смероказа на банкину. Цена обухвата превоз смероказа и радника од пункта до места рада, ручни ископ рупе, постављање смероказа, затрпавање рупа и набијање земље око смероказа са планирањем вишка земље на банкини . Набавка смероказа са превозом од произвођача до пункта није обухваћена ценом.	kom	177,11
4.11.	Постављање металне ограде на пропусту. Цена обухвата превоз ограде од пункта до места постављања, постављање ограде, бушење рупа и стубиће ограде, постављање и затезање завртњева, заваривање стубова и рукохвата, обрада и заштита вара минијум бојом. Набавка ограде са превозом од произвођача до пункта није обухваћена ценом.	ml	747,33
4.12.	Чишћење и прање километарског стуба, Саобраћајног знака и смероказа. Цена обухвата: чишћење од блата и прашине и ручно прање четком или прикључком за прање на специјалном возилу.		
4.12.1.	Ручно чишћење и прање	kom	53,67
4.12.2.	Машинско чишћење и прање	h	4.827,88
4.13.	Машинско чишћење и прање сигурносне ограде за Возила. Цена обухвата: чишћење ограде од блата и прашине и прање прикључком за прање на специјалном возилу	h	4.827,88
4.13.1.	Фарбање металне ограде на месту, сигурносне Ограде за возила и осталих гвоздених ограда мас- ном бојом.		

Цена обухвата: набавку минимума разређивача, уљане боје и шмиргли папира, чишћење површине од рђе и наношење основне боје и два пута уљане боје. Уколико се ради о већим површинама, које треба очистити пескарењем и офарбати, посао се уступа специјализованом предузећу, које је по позиву инвеститора, дало најповољнију понуду.

M2

712,94

У Житишту 04.12.2015.год.

ЈП „Развој" Житиште
директор Филип Нинковић
